

PROPOPENTE / TOMADOR				BDI	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARIA DOS REMEDIOS, RUA JOÃO DUARTE, RUA 3	MUNICÍPIO/UF	CNPJ		Ref. 07/2021 Não Desonerada SINAPI/CDHU-182	TRECHO TOTAL (M²)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ				20,30%		GUATAPARÁ/SP	68.319.748/0001-95			4033,74	
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Valor Total
META	LOTE	1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3CM						R\$ 359.913,82
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.624,05
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	20,30	R\$ 270,68	R\$ 1.624,05
Nível 2	Nível 2	1.2.			CAPA ASFÁLTICA						R\$ 355.615,26
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	605,06	2,88	20,30	R\$ 3,46	R\$ 2.096,32
	Serviço	1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.033,74	1,90	2,30	R\$ 1,94	R\$ 7.840,38
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	605,06	97,77	20,30	R\$ 117,62	R\$ 71.165,65
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	605,06	1,37	20,30	R\$ 1,65	R\$ 997,21
		1.2.5.	CDHU-182	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.033,74	6,41	20,30	R\$ 7,71	R\$ 31.105,10
Serviço	Serviço	1.2.6.	CDHU-182	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	4.033,74	13,48	20,30	R\$ 16,22	R\$ 65.412,90
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	121,01	1.142,03	20,30	R\$ 1.373,86	R\$ 166.254,07
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.630,37	1,77	20,30	R\$ 2,13	R\$ 7.730,17
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.630,37	0,69	20,30	R\$ 0,83	R\$ 3.013,46
Nível 2	Nível 2	1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 2.674,51
Serviço	Serviço	1.3.1.	CDHU-182	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	80,00	27,79	20,30	R\$ 33,43	R\$ 2.674,51

GIOVANNI SINHORELLI DE AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SP 5070580951

Prefeitura Municipal de Guatapará, 13 de setembro de 2021.