

PROPONENTE / TOMADOR				BDI	OBJETO: RECAPEAMENTO DOS TRECHOS DAS R. JOSÉ LINARES NETO - MARIA COSTA - SANDRIN SERTORI	MUNICÍPIO/UF	CNPJ		Ref. DB. SINAPI 07/21	TRECHO TOTAL (M ²)	Valor Total do Orçamento (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ				20,30%		GUATAPARÁ/SP	68.319.748/0001-95			3245,24	
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
META	LOTE	1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3CM						R\$ 161.280,98
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES DA PAVIMENTAÇÃO						R\$ 9.236,90
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	20,30	R\$ 270,68	R\$ 1.624,05
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.245,24	1,95	20,30	R\$ 2,35	R\$ 7.612,85
Nível 2	Nível 2	1.2.			CAPA ASFÁLTICA						R\$ 151.208,30
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.245,24	2,36	20,30	R\$ 2,84	R\$ 9.213,50
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	97,36	1.142,03	20,30	R\$ 1.373,86	R\$ 133.755,37
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.920,72	1,77	20,30	R\$ 2,13	R\$ 6.219,11
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.433,93	0,69	20,30	R\$ 0,83	R\$ 2.020,33
Nível 2	Nível 2	1.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 835,78
Serviço	Serviço	1.3.1.	CDHU-182	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	25,00	27,79	20,30	R\$ 33,43	R\$ 835,78

Prefeitura Municipal de Guatapar, 31 de agosto de 2021.

GIOVANNI SINHORELLI DE AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SP 5070580951

