

PROPONENTE / TOMADOR				BDI	OBJETO: RECAPEAMENTO DOS 5 TRECHOS (Rua Alberto Cervi, Rua José Elísio da Silva, Rua dos Ipês, Rua José dos S. Barbosa, Rua dos Jasmins)	MUNICÍPIO/UF	CNPJ	Ref. DB. SINAPI 11/21	TRECHO TOTAL (M²)	Valor Total do Orçamento (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ				20,30%		GUATAPARÁ/SP	68.319.748/0001-95		8367,73		
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	
META	LOTE	1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3CM						R\$ 460.488,04
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES DA PAVIMENTAÇÃO						R\$ 22.662,78
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	20,30	R\$ 270,68	R\$ 1.624,05
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.367,73	2,09	20,30	R\$ 2,51	R\$ 21.038,73
Nível 2	Nível 2	1.2.			CAPA ASFÁLTICA						R\$ 429.314,97
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.367,73	2,56	20,30	R\$ 3,08	R\$ 25.769,93
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	251,03	1.256,23	20,30	R\$ 1.511,24	R\$ 379.370,63
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.530,96	2,01	20,30	R\$ 2,42	R\$ 18.210,08
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.275,80	0,79	20,30	R\$ 0,95	R\$ 5.964,33
Nível 2	Nível 2	1.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 8.510,29
Serviço	Serviço	1.3.1.	CDHU-182	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	254,56	27,79	20,30	R\$ 33,43	R\$ 8.510,29

Prefeitura Municipal de Guatapar, 17 de dezembro de 2021.

GIOVANNI SINHORELLI DE AZEVEDO  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SP 5070580951