



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075753-28	Nº SICONV 912787/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAIRRO MOMBUCA	MUNICÍPIO / UF GUATAPARÁ/SP	BDI 1 20,30%	BDI 2 23,52%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BAIRRO MOMBUCA									615.014,41	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	615.014,41	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.624,08	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	BDI 1	270,68	1.624,08	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-	9.501,47	
1.2.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	811,40	2,88	BDI 1	3,46	2.807,44	RA
1.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.056,99	1,37	BDI 1	1,65	6.694,03	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	526.338,03	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.409,32	1,90	BDI 1	2,29	12.387,34	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	811,40	97,77	BDI 1	117,62	95.436,87	RA
1.3.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.409,32	2,36	BDI 1	2,84	15.362,47	RA
1.3.4.	CDHU-182	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	5.409,32	13,48	BDI 1	16,22	87.739,17	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	216,38	1.142,03	BDI 1	1.373,86	297.275,83	RA
1.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.491,18	1,77	BDI 1	2,13	13.826,21	RA
1.3.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.192,94	0,69	BDI 1	0,83	4.310,14	RA
1.4.			PASSEIO PÚBLICO					-	72.162,93	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.298,16	1,90	BDI 1	2,29	2.972,79	RA
1.4.2.	CDHU-182	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	25,96	124,26	BDI 1	149,48	3.880,50	RA
1.4.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	64,91	527,58	BDI 1	634,68	41.197,08	RA
1.4.4.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	182,00	10,48	BDI 1	12,61	2.295,02	RA
1.4.5.	CDHU-182	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	1.298,16	13,90	BDI 1	16,72	21.705,24	RA
1.4.6.	SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	5,00	18,67	BDI 1	22,46	112,30	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075753-28	Nº SICONV 912787/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BAIRRO MOMBUCA	MUNICÍPIO / UF GUATAPARÁ/SP	BDI 1 20,30%	BDI 2 23,52%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BAIRRO MOMBUCA									615.014,41	
1.5.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	5.387,90	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	172,80	25,92	BDI 1	31,18	5.387,90	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUATAPARÁ/SP
Local

terça-feira, 3 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANNI SINHORELLI DE AZEVEDO
CREA/CAU: 5070580951
ART/RRT: 28027230211269805