


PROPOPENTE / TOMADOR				BDI	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA KENKICHE SHIMOMOTO - RUA SHIMANE	MUNICÍPIO/UF	CNPJ		SINAPI 12/2021 Não Desonerada CDHU-	TRECHO TOTAL (M²)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ				21,00%		GUATAPARÁ/SP	68.319.748/0001-95		182	3373,73	
Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unit. (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	CUSTO TOTAL DA OBRA
META	LOTE	1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ 3CM						R\$ 322.099,63
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.633,50
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	225,00	21,00	R\$ 272,25	R\$ 1.633,50
Nível 2	Nível 2	1.2.			TERRAPLANAGEM						R\$ 6.674,42
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	506,06	3,15	21,00	R\$ 3,81	R\$ 1.928,85
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.530,30	1,55	21,00	R\$ 1,88	R\$ 4.745,57
Nível 2	Nível 2	1.2.			CAPA ASFÁLTICA E TRANSPORTE						R\$ 312.811,02
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.373,73	2,21	21,00	R\$ 2,67	R\$ 9.021,69
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	506,06	116,66	21,00	R\$ 141,16	R\$ 71.434,65
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.373,73	2,76	21,00	R\$ 3,34	R\$ 11.266,91
Serviço	Serviço	1.2.6.	CDHU-182	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	3.373,73	13,48	21,00	R\$ 16,31	R\$ 55.028,24
Serviço	Serviço	1.2.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	101,21	1.284,56	21,00	R\$ 1.554,32	R\$ 157.315,44
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.036,36	1,71	21,00	R\$ 2,07	R\$ 6.282,53
Serviço	Serviço	1.2.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.036,36	0,67	21,00	R\$ 0,81	R\$ 2.461,57
Nível 2	Nível 2	1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 980,69
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,70	28,24	21,00	R\$ 34,17	R\$ 980,69

GIOVANNI SINHORELLI DE AZEVEDO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SP 5070580951

Prefeitura Municipal de Guatapará, 17 de fevereiro de 2022.