



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPAR ESTADO DE SO PAULO

**MUNICPIO:** Guatapar**DEMANDA:** 047142**PROGRAMA:** PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM**OBRA:** INFRAESTRUTURA URBANA - Recapeamento asfltico, sinalizao viria e acessibilidade**BOLETIM:** CDHU n. 186 com desonerao - Vigncia: a partir de 21/06/2022**BDI ADOTADO:** 21,0%

PLANILHA ORAMENTARIA DETALHADA DA OBRA								
CDIGO	QUANTIDADE	DESCRIO	UNIDADE	MATERIAL	MO DE OBRA	MATERIAL E MO DE OBRA	VALOR TOTAL	
1. SERVIOS PRELIMINARES							R\$ 2.520,18	
1 CDHU	208040	6	Placa em lona com impresso digital e requadro em metalon	M2	R\$ 398,10	R\$ 21,93	R\$ 420,03	R\$ 2.520,18
2. RECAPEAMENTO ASFLTICO							R\$ 402.780,84	
1 CDHU	5401410	6900,08	Varro de pavimento para recapeamento	M2	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 0,67	R\$ 4.623,05
1 CDHU	5403230	6900,8	Imprimao betuminosa ligante	M2	R\$ 7,83	R\$ 0,08	R\$ 7,91	R\$ 54.585,33
1 CDHU	5403210	207,02	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	R\$ 1.645,55	R\$ 14,06	R\$ 1.659,61	R\$ 343.572,46
3. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							R\$ 10.331,08	
1 CDHU	440010	22	Retirada manual de guia pr-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte at 1 quilmetro e descarregamento	M	R\$ 0,84	R\$ 6,75	R\$ 7,59	R\$ 166,98
1 CDHU	123070	22	Demarcao de rea com disco de corte diamantado	M	R\$ 1,03	R\$ 3,74	R\$ 4,77	R\$ 104,94
1 CDHU	301020	11,1	Demolio manual de concreto simples	M3	R\$ -	R\$ 185,57	R\$ 185,57	R\$ 2.059,83
1 CDHU	1118040	11,1	Lastro de pedra britada	M3	R\$ 116,50	R\$ 25,31	R\$ 141,81	R\$ 1.574,09
1 CDHU	1002020	21,5	Armadura em tela soldada de ao	KG	R\$ 12,91	R\$ 1,08	R\$ 13,99	R\$ 300,79

1 CDHU	1103090	11,1	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	R\$ 342,58	R\$ 101,22	R\$ 443,80	R\$ 4.926,18
1 CDHU	1116020	11,1	Laçamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	R\$ -	R\$ 71,14	R\$ 71,14	R\$ 789,65
1 CDHU	3004030	3,12	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	R\$ 106,84	R\$ 24,13	R\$ 130,97	R\$ 408,63
<b>4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								<b>R\$ 3.116,17</b>
1 CDHU	7002010	87,19	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	R\$ 35,74	R\$ -	R\$ 35,74	R\$ 3.116,17
<b>TOTAL s/ BDI</b>								<b>R\$ 418.748,28</b>
<b>BDI adotado: 21,0%</b>								<b>87.937,14</b>
<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>								<b>R\$ 506.685,42</b>

Guatapar, 21 de setembro de 2022

Giovanni Sinharelli de Azevedo

Responsvel Tcnico

Juracy Costa da Silva

Prefeito Municipal